

## **CONSTRUCTION DE 5 APPARTEMENTS ET D'UN BUREAU SUR PARCELLE 13'696 A BRUSON SUR LA COMMUNE DE BAGNES.**

**Affaire n°1204**

**Carron-Deslarzes SA Les colchiques**

### **Descriptif par pièce**

#### **Appartement No 11 – Etage**

##### **Appartement no 11 Etage**

###### **01 – Hall**

<b>Porte palière</b>	EI 30 panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex Compact Maxima FSC.
<b>Sol</b>	Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.- Carrelage collé sur chape, Fourniture 40 Frs/m <sup>2</sup> TTC. Pour pose standard Grandeur maximum 40/40 cm plinthes en carrelage idem sol.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Armoires et mobilier au choix et à charge de l'acquéreur.

###### **02 – Salon/séjour**

<b>Sol</b>	Parquet trois plis en chêne, collé sur chape, Fourniture: 130.Frs/m <sup>2</sup> . TTC, Plinthes assorties.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente.
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Armoires et mobilier au choix et à charge de l'acquéreur. Conduit de fumée en attente,(prévu uniquement pour poêle à bois)

###### **03 – Cuisine**

<b>Sol</b>	Carrelage collé sur chape, Fourniture 40 Frs/m <sup>2</sup> TTC. Pour pose standard Grandeur maximum 40/40 cm plinthes en carrelage idem sol.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1.Entre-meubles carrelages.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente.
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Selon offre Majo : Fourniture et pose de la cuisine, appareils, agencement, y compris plan de travail selon plan d'exécution, CHF 20'000.- TTC. Faces : mélaminé mat ou satiné couleur à choix, Plan de travail : Post formé couleur à choix. <b>Appareils :</b> Four et plan de cuisson Réfrigérateur Lave-vaisselle Evier inox Argos Mélangeur douchette

Hotte aspirante

## **04 – Chambre 1**

<b>Porte</b>	Panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex V.S-Nova. Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.-
<b>Sol</b>	Parquet trois plis en chêne, collé sur chape, Fourniture: 130.Frs/m2. TTC, Plinthes assorties.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Armoires et mobilier au choix et à charge de l'acquéreur.

## **05 – Chambre 2**

<b>Porte</b>	Panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex V.S-Nova. Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.-
<b>Sol</b>	Parquet trois plis en chêne, collé sur chape, Fourniture: 130.Frs/m2. TTC, Plinthes assorties.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Armoires et mobilier au choix et à charge de l'acquéreur.

## **06 – Chambre 3**

<b>Porte</b>	Panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex V.S-Nova. Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.-
<b>Sol</b>	Parquet trois plis en chêne, collé sur chape, Fourniture: 130.Frs/m2. TTC, Plinthes assorties.
<b>Murs et Cloisons</b>	Crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique dans le sol.
<b>Equipement</b>	Armoires et mobilier au choix et à charge de l'acquéreur.

## **07 Douche**

<b>Porte</b>	Panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex V.S-Nova. Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.-
<b>Sol</b>	Carrelage collé sur chape, Fourniture 40 Frs/m2 TTC. Pour pose standard Grandeur maximum 40/40 cm.
<b>Murs et Cloisons</b>	Carrelage toute hauteur dans zone douche, solde des parois avec carrelage sur une hauteur 120 cm, au-dessus, crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente.
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique, dans le sol.
<b>Ventilation</b>	Forcée, par turbinette.
<b>Equipement</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Offre Terrettaz)

## **08 Bain**

<b>Porte</b>	Panneau lisse à peindre sur cadre type Brunex V.S-Nova. Garniture de poignée : à définir ; valeur calculée CHF 130.-
<b>Sol</b>	Carrelage collé sur chape, Fourniture 40 Frs/m <sup>2</sup> TTC. Pour pose standard Grandeur maximum 40/40 cm.
<b>Murs et Cloisons</b>	Carrelage toute hauteur dans zone douche, solde des parois avec carrelage sur une hauteur 120 cm, au-dessus, crépi synthétique gr.1.
<b>Plafond</b>	Dalle bois apparente.
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)
<b>Chauffage</b>	Hydraulique, dans le sol.
<b>Ventilation</b>	Forcée, par turbinette.
<b>Equipement</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Offre Terrettaz)

## **Cave**

<b>Porte</b>	Claire-voie en bois, serrure de cave.
<b>Sol</b>	Radier taloché
<b>Murs et Cloisons</b>	Béton brut et/ou claires-voies en bois.
<b>Plafond</b>	Béton brut
<b>Electricité</b>	Selon plans et descriptif du bureau d'étude.(Baillifard Veuthey)

Verbier, le 23.06.2015/am  
Corrigé F.C. le 01.07.2015  
Corrigé le 10.07.2015 ADL am